



CITTA' DI TRANI

PROVINCIA BT

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
RACCORDI PEDONALI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 3		DATA:
--------	--	-------

Progettazione

III Area LL.PP. e Patrimonio
geom. Nicola Valenziano

Responsabile del Procedimento:

geom. Nicola Valenziano

Visto: Il Dirigente della III Area LL.PP. e Patrimonio

Ing. Luigi Puzziferri



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di raccordi pedonali.

COMMITTENTE: Comune di Trani

Data, 21/05/2021

IL TECNICO
geom. Nicola Valenziano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP 01	<p>Realizzazione rampe per eliminazione delle barriera architettoniche, mediante la demolizione del marciapiede e la realizzazione dello scivolo della larghezza minima di 90 cm., con raccordi e pavimentazione di colore diverso da quello circostante e pendenza max 15%, come da indicazione della D.L. comprese le seguenti operazioni:</p> <p>1- Rimozione del cordolo in pietra e successiva posa (ribassamento) a livello stradale;</p> <p>2- Rimozione della pavimetazione in marmette compresa malta di sottofondo e quant'altro occorrente per la realizzazione della rampa, a mano o con piccoli mezzi meccanici;</p> <p>3- Realizzazione di nuova pavimentazione di colore diversa da quella circostante:</p> <p>Viale Europa da viale spagna a via delle Tufare (lato sx) 6,00</p> <p>Via Superga (semaforo lato farmacia)apVia Bebio angolo Via N. de Roggero 2,00</p> <p>Via de Gemmis (semaforo) 2,00</p> <p>Viale de Gemmsi angolo Via Piave 1,00</p> <p>Via malcangi semafro con Viale de Gemmis 4,00</p> <p>Via de Roggero angolo Via G. Rocca 2,00</p> <p>Via de Roggero angolo Lung.re C. Colombo 1,00</p> <p>Via de Roggero civ. 59 2,00</p> <p>Via Pisa 53/55 2,00</p> <p>Raccordi da individuare in corso d'opera su indicazione della D.L. 15,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno 37,00</p>							
2 E.001.031	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>Vedi voce n° 1 [cadauno 37.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc 6,66</p>	1,20	1,000	0,150	6,66			
					6,66		12,50	83,25
3 E.001.033.n	<p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero</p> <p>Vedi voce n° 2 [mc 6.66]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc 6,66</p>				6,66			
					6,66		18,80	125,21
4 18	<p>Per opere non esattamente quantificabili ma ritenute necessarie in corso d'opera dalla D.L. per il ripristino di porzioni di marciapiedi in pietrini di cemento a tutela dell'incolumità pubblica . Da</p>							
	A RIPORTARE							12'189,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'189,06
	liquidarsi secondo lista in economia applicando il costo della mano d'opera vigente spese generali al 15 % utili al 10%					1,00		
	SOMMANO in Economia					1,00	3'000,00	3'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15'189,06
	T O T A L E euro							15'189,06
	Data, 21/05/2021							
	Il Tecnico geom. Nicola Valenziano 							
	A RIPORTARE							