Comune di Trani

Regione Puglia

OPERE DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL I E DEL II LOTTO DI DISCARICA E IMPIANTI CONNESSI IN LOCALITÀ "PURO VECCHIO" TRANI (BAT)

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

AMIU S.p.A.

Sede legale e amministrativa alla Strada Provinciale 168

Località Puro Vecchio 76125 Trani (BT)

Codice Fiscale e Partita IVA 04939590727

PEC: amiutranispa@pec.it

PROGETTO:

Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.

via Amendola 172/c, 70100 Bari - tel.: 080.548.21.87 - Fax: 080.5[illegible]

Prof. Ing. Eligio ROMANAZZI

Dott. Ing. Giovanni F. BOSCIA

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA

Dott. Ing. Fabio PACCAPELO

Ing. Federico Cangialosi

Ing. Gianluca Intini

Dott. geol. Vito Specchio

ALLEGATO	5. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA	SCALA: ---
R.5.3	ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTO BIOGAS	DATA: GIUGNO 2022

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE
1	10/2022	Riscontro al Verbale di Verifica Preventiva Intermedio del 30/09/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 A.P.4	Fornitura ed installazione di Gruppo estrazione biogas e Gruppo di trattamento ed analisi biogas - GRUPPO ESTRAZIONE BIOGAS COMPOSTO DA: Scaricatori di condensa; Pompe per scarico condense; Stazione estrazione con tettoia di protezione; Strumentazione; Valvolame Desponia DN 100; Valvolame ; Rubinetteria e raccorderia varia; Giunto antivibrante; Soffianti; Montaggi stazione di estrazione GRUPPO TRATTAMENTO E ANALISI BIOGAS COMPOSTO DA: Gruppo frigo e scambiatore per biogas; By-pass per scambiatore di calore; Quadro Analisi biogas CH4,O2,CO2. Sonde temperatura; Sonde pressione; Misuratore di portata linea motore;				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiale,manodoperae trasporto- Vedi offertaAB COGENERATIONWORLD a corpo	1,000	110´000,00	110´000,00	
	Sommano euro			110´000,00	
	Spese Generali 15.00% * (110 000.00) euro			16´500,00	
	Sommano euro			126´500,00	
	Utili Impresa 10% * (126 500.00) euro			12´650,00	
	T O T A L E euro / a corpo			139´150,00	
Nr. 2 A.P.5	Fornitura ed installazione di Motore recupero energetico biogas, composto dalle seguenti unità principali: Modulo di cogenerazione; Container afonizzato per esterno per il gruppo d ... e varie; Liquidi di primo riempimento; Fornitura ed installazione di Sistemi di Automazione e Supervisione. Quadro PLC.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiale, manodopera e trasporto - Vedi offerta AB COGENERATION WORLD a corpo	1,000	800´000,00	800´000,00	
	Sommano euro			800´000,00	
	Spese Generali 15.00% * (800 000.00) euro			120´000,00	
	Sommano euro			920´000,00	
	Utili Impresa 10% * (920 000.00) euro			92´000,00	
	T O T A L E euro / a corpo			1´012 000,00	
Nr. 3 A.P.6	Fornitura ed installazione di Impianti elttrici: Cavidotto MT; Cabina elettrica MT d'impianto; Cabina elettrica BT d'impianto; Trasformatore doppio avvolgimento 380V/15-20K V; Fornitura e posa quadri MT - BT; Montaggi elettrici e allacciamenti (compresi cavi); Capo cantiere elettromecc.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiale, mandopera e trasporto - vedi offerta AB COGENERATION WORLD a corpo	1,000	165´000,00	165´000,00	
	Sommano euro			165´000,00	
	Spese Generali 15.00% * (165 000.00) euro			24´750,00	
	Sommano euro			189´750,00	
	Utili Impresa 10% * (189 750.00) euro			18´975,00	
	T O T A L E euro / a corpo			208´725,00	
	Data, 14/10/2022 **Il Tecnico** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------				
	A R I P O R T A R E				