



# CITTA' DI TRANI

## PROVINCIA BT

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI  
RACCORDI PEDONALI.

### ELENCO PREZZI

TAV. 4		DATA:
--------	--	-------


#### Progettazione

III Area LL.PP. e Patrimonio  
geom. Nicola Valenziano



Responsabile del Procedimento:

geom. Nicola Valenziano



Visto: Il Dirigente della III Area LL.PP. e Patrimonio

Ing. Luigi Puzziferri



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di raccordi pedonali.

**COMMITTENTE:** Comune di Trani

Data, 21/05/2021

**IL TECNICO**  
geom. Nicola Valenziano



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 18	Per opere non esattamente quantificabili ma ritenute necessarie in corso d'opera dalla D.L. per il ripristino di porzioni di marciapiedi in pietrini di cemento a tutela dell'incolumità pubblica . Da liquidarsi secondo lista in economia applicando il costo della mano d'opera vigente spese generali al 15 % utili al 10% <b>euro (tremila/00)</b>	in Economia	3'000,00
Nr. 2 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>euro (dodici/50)</b>	mc	12,50
Nr. 3 E.001.033.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero <b>euro (diciotto/80)</b>	mc	18,80
Nr. 4 NP 01	Realizzazione rampe per eliminazione delle barriera architettoniche, mediante la demolizione del marciapiede e la realizzazione dello scivolo della larghezza minima di 90 cm., con raccordi e pavimentazione di colore diverso da quello circostante e pendenza max 15%, come da indicazione della D.L. comprese le seguenti operazioni: 1- Rimozione del cordolo in pietra e successiva posa (ribassamento) a livello stradale; 2- Rimozione della pavimentazione in marmette compresa malta di sottofondo e quant'altro occorrente per la realizzazione della rampa, a mano o con piccoli mezzi meccanici; 3- Realizzazione di nuova pavimentazione di colore diversa da quella circostante: <b>euro (trecentoventitre/80)</b>	cadauno	323,80
	<p>Data, 21/05/2021</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico geom. Nicola Valenziano</p> 		

ANALISI DEL PREZZO		TARIFFA	001	ARTICOLO 1	
DESCRIZIONE					
Realizzazione rampe per eliminazione delle barriera architettoniche, mediante la demolizione del marciapiede e la realizzazione dello scivolo della larghezza minima di 90 cm., con raccordi e pavimentazione di colore diverso da quello circostante e pendenza max 15%, come da indicazione della D.L. comprese le seguenti operazioni:					
1- Rimozione del cordolo in pietra e successiva posa del medesimo (ribassamento) a livello stradale;					
2- Rimozione della pavimetazione in marmette compresa malta di sottofondo e quant'altro occorrente per la realizzazione della rampa, a mano o con piccoli mezzi meccanici;					
3- Realizzazione di nuova pavimentazione di colore diversa da quella circostante					
<b>A) MATERIALE</b>					
a1)	Pietrini in cemento 25x25 di colore rosso			€/cad	€ 5,00
a2)	malta cementizia e boiaccia per stillatura (stima)			€/cad	€ 5,00
<b>TOTALE B)</b>					<b>€ 10,00</b>
<b>B) MEZZI E ATTREZZATURE</b>					
b1)	autocarro leggero per portata utile fino a 40 qli a freddo senza operatore	€/ora	14,33	ore/cad	3,5
					<b>€ 50,16</b>
b2)	[N.001.061.c] Demolitore pneumatico silenziato, dotato di impugnatura a ... izzato Demolitore pneumatico silenziato con massa di 23 kg	€/ora	0,61	ore/cad	3,5
					<b>€ 2,14</b>
<b>TOTALE B)</b>					<b>€ 65,16</b>
<b>C) MANO D'OPERA</b>					
c1)	operaio specializzato	€/ora	28,14	ore/cad	3,5
					<b>€ 98,49</b>
c2)	operaio comune	€/ora	23,52	ore/cad	3,5
					<b>€ 82,32</b>
<b>TOTALE C)</b>					<b>€ 180,81</b>
D) SOMMANO A) + B) + C)					<b>€ 255,97</b>
E) SPESE GENERALI su D)					15% € 38,39
F) UTILE DI IMPRESA su E)					10% € 29,44
<b>TOTALE €/cad</b>					<b>323,80</b>
D) + E) + F)					
<b>INCIDENZA DELLA MANO D'OPER</b>		<b>55,84%</b>			
IL PROGETTISTA					

