



CITTA' DI TRANI


PROVINCIA BT

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASOLI
SCONNESSI E/O CEDUTI SULLE CARREGGiate DEL
CENTRO ABITATO


RELAZIONE DESCRITTIVA

TAV. 1		-- MAG. 2021
--------	--	--------------

PROGETTAZIONE:
AREA LAVORI PUBBLICI
Arch. Rosario Sarcinelli



Responsabile del Procedimento:
geom. Nicola Valenziano





Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RELAZIONE DESCRITTIVA

PREMESSA

A seguito di segnalazioni giunte a quest'ufficio circa la presenza di cedimenti di basoli sulle carreggiate, quest'Area LL.PP. intende procedere con interventi mirati tesi alla eliminazione di tutte quelle situazioni pericolose sia per il transito veicolare che pedonale.

Per tale motivo, il presente progetto è stato concepito nell'ottica di poter disporre di immediati e puntuali interventi di ripristino della regolarità delle pavimentazioni in basolato sulla scorta delle segnalazioni pervenute.

ESECUZIONE LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla lavorazione in questione, con rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00, da mantenere per almeno 48 ore dopo l'intervento di ripristino dei basoli in modo tale da consentire l'indurimento del cemento liquido posato nelle connessioni e posizionamento di idonea segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal D.M. 10/07/2002 e D.M. 22/01/2019;
- Segnatura e numerazione dei basoli da rimuovere con elaborazione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- Rimozione dei basoli ceduti e/o sconnessi e accatastamento nelle immediate vicinanze nell'ambito dell'area di cantiere, con idonea attrezzatura (ventose), prestando attenzione a non danneggiare i basoli;
- Pulizia delle superfici laterali dei conci mediante piccoli utensili a mano e spazzole con rimozione dei residui delle malte di allettamento;
- Livellamento del piano di posa anche mediante l'asportazione del sottofondo qualora non integro, e posa in opera di strato di "semiumido" con sabbia e cemento e colata;

- Ricollocamento in opera dei basoli precedentemente rimossi, seguendo l'originario posizionamento e successiva colata di malta cemento nelle connesure fino a saturazione;
- Boiaccia superficiale con cemento bianco e sabbia fine di fiume;
- Spazzolatura superficiale
- Pulizia del cantiere, carico, trasporto a rifiuto degli inerti e conferimento a discarica autorizzata;

Il tutto come meglio riportato nell'elenco prezzi parte integrante del presente progetto.



Arch. Rosario Sarcinelli



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
	Descrizione	€	€
1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 10 410,00	
2	oneri della sicurezza	€ 416,40	
3	Importo Lavori	€ 10 826,40	€ 10 826,40
	<i>Somme a disposizione dell'Amm.ne</i>		
4	Iva 22% su voce 3	€ 2 381,81	
5	imprevisti iva compresa	€ 1 791,79	
6	Totale Somme a disposizione	€ 4 173,60	€ 4 173,60
	TOTALE PROGETTO		€ 15 000,00



