



# CITTA' DI TRANI

## PROVINCIA BT

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASOLI  
SCONNESSI E/O CEDUTI SULLE CARREGGiate DEL  
CENTRO ABITATO

ELENCO PREZZI

TAV. 4		- MAG. 2021
--------	--	-------------

PROGETTAZIONE:  
AREA LAVORI PUBBLICI  
Arch. Rosario Sarcinelli

Responsabile del Procedimento:  
geom. Nicola Valenziano





**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta Andria Trani

pag. 1


# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Interventi puntuali di ripristino pavimentazione in basolato nel centro abitato.

**COMMITTENTE:** Comune di Trani

Data, 05/05/2021



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<p>Per opere non esattamente quantificabili ma ritenute necessarie in corso d'opera dalla D.L. finalizzati alla sicurezza, mediante il ripristino localizzato di sedi marciapiedi, colmatare buche e quant'altro necessario, da realizzare a perfetta regola d'arte. Da liquidarsi secondo liste in economia applicando il costo della mano d'opera vigente spese generali al 15% e utile d'impresa al 10% <b>euro (cinquemila/00)</b></p>	a corpo	5'000,00
Nr. 2 E.008.007.a	<p>Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 <b>euro (tredici/20)</b></p>	mq	13,20
Nr. 3 E.008.007.b	<p>Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm 5, per ogni cm <b>euro (uno/20)</b></p>	mq/cm	1,20
Nr. 4 Inf.001.030b	<p>Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - rimozione di basolati con recupero, esclusa la catalogazione <b>euro (trentasette/80)</b></p>	mq	37,80
Nr. 5 Inf.001.038	<p>Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura dello spessore di cm 12 - 15 con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo svellimento, compreso l'avvicinamento sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione a puntello nella faccia vista ed a scalpello negli assetti, in opera allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa Boiaccia superficiale con cemento bianco e sabbia fine di fiume e spazzolatura superficiale <b>euro (cinquantauno/20)</b></p>	mq	51,20
<p>Data, 05/05/2021</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Arch. Rosario Sarcinelli</p>			
<div style="text-align: center;">  </div>			