



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



RUP

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TIMBRI E FIRME

ELABORATO

ARGOMENTO

PROGRESSIVO

REVISIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R

13

0

RAPPORTO GRAFICO

REVISIONE

NOTE DI REVISIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

0

Progetto Definitivo

Novembre 2022

☒

☒

1

2

3

4

BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLA COSTA NORD

CUP: C75F21000020001

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 2 E.002.004.a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... perfetta regola d'arte. - valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici MURI: ED-01 *(H/peso=0,410+1,27+1,98+2,27+3,67+15,79+16,02+28,05) ED-11 *(H/peso=6,78+22,22) SILOS: S-01 S-02 S-03 RECINZIONI: FONDAZIONI EDIFICI MURI: ED-15 *(H/peso=3,83+6,49+11,06) ED-36					69,46 29,00 171,790 61,470 61,470 0,500 21,380 3,350	69,46 29,00 171,79 61,47 61,47 2'567,50 21,38 3,35	
	SOMMANO mc						2'985,42	157,00 468'710,94
2 / 4 E.002.029.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di pen ... avoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm pavimentazione esterna ATR-01 ATR-02		5135,00			7845,070 664,090	7'845,07 664,09	
	SOMMANO mq						8'509,16	16,30 138'699,31
3 / 6 E.002.029.c	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di pen ... erfetta regola d'arte. - maggiorazione alle voci precedenti per ogni cm oltre l'altezza di 6 cm (Percentuale del 10 %) Vedi voce n° 4 [mq 8 509.16] *(H/peso=10-6)	0,10				4,000	3'403,66	
	SOMMANO m2						3'403,66	16,30 55'479,66
4 / 8 E.001.002	Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ... dacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. AREA D'INTERVENTO NORD	1500,00				0,300	450,00	
	SOMMANO mc						450,00	3,10 1'395,00
5 / 9 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. - materiale edile inerte in genere							
	A RIPORTARE							664'284,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							664'284,91
6 / 12 AP008	SOMMANO cad					7,00	470,00	3'290,00
						7,00		
						2'985,42		
						850,92		
7 / 14 E.001.011	SOMMANO mc				0,100	3'836,34	14,62	56'087,29
						1'888,00		
						294,73		
8 / 16 E.001.031	SOMMANO mc	2067,00			0,800	1'653,60	13,20	50'639,56
						3'836,33		
9 / 18 E.001.033.g	SOMMANO mc					450,00	12,50	5'625,13
						3'836,34		
						-3'836,33		
						4'286,34		
10 / 20 E.001.033.n	SOMMANO q.li	0,66			160,000	-3'836,33	31,50	3'326,40
						4'286,34		
						-3'836,33		
						450,01		
	A RIPORTARE							783'253,29

[illegible]

[illegible]