







Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



OLID

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TI	M	В	RI	Е	FI	RI	VI	Е

ELABORATO	ARGOMENTO	PROGRESSIVO	REVISIONE	
STIMA INCIDENZA MANODOPERA	R	11	0	
OTHINA INCIDENZA MANODOL ENA	RAPPORTO GRAFICO			
	-:-			

APPROVATO
⊠
_

NUOVE AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO SULLA COSTA NORD C71B21001110001

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Massetto in					
	calcestruzzo Rck 20, spessore cm 8 SOMMANO mq	1′050,00	22,66	23′793,00	9′517,20	40,000
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 8					
	SOMMANO mq	1′050,00	33,06	34′713,00	13′885,20	40,000
	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato: in misto granulometrico con 6% in peso di cemento 32.5					
	SOMMANO mc	105,00	51,75	5′433,75	1′793,14	33,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			63′939,75	25′195,54	39,405
	TOTALE euro			63′939,75	25′195,54	39,405
	A RIPORTARE					
COMMITTEN	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
С	LAVORI A CORPO euro	63′939,75	25′195,54	39,405
C:001	overflow euro	63′939,75	25′195,54	39,405
C:001.001	overflow euro	63′939,75	25′195,54	39,405
	TOTALE eur	63′939,75	25′195,54	39,405
	Data,			
	II Tecnico			
	A RIPORTARI			